

ÉSZAK- ÉS KÖZÉP-DUNÁNTÚLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI FEJLESZTÉS 2. (ÉKDU 2)

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében az elmúlt években több ivó- és szennyvízhálózatot érintő fejlesztés valósult meg Magyarországon uniós és hazai forrásból. Az ÉKDU 2 projekt keretében 2017-ben indult a korszerűsítés, aminek tervezését és kivitelezését az M-E 2020 Konzorcium nyerte meg. A beruházás során hét településen folytak a munkálatok, melynek eredményeképpen nemcsak a környezetterhelés csökkent, hanem az életminőség is javult.

Dunaújvárosi agglomeráció

Kulcs községben kiépült a csatornahálózat, valamint az összegyűjtött szennyvíz dunaújvárosi szennyvízhálózaton keresztül kerül elvezetésre a meglévő szennyvíztisztító telepre. Rácalmáson a szennyvíztisztító telep működése nem volt hatékony, ezért a beruházás keretében megépült egy átemelő, amely a jövőben lehetővé teszi a településen keletkező szennyvíz továbbítását a dunaújvárosi telepre.

Dunaújvárosban a korábban csatornázatlan Északi Lakóterületen a projekt keretében több mint 400 db ingatlan szennyvízelvezetése valósult meg. A környező településekről érkező szennyvíz befogadására a Százlábú hídnál egy új átemelő épült, mely a megnövekedett szennyvízmennyiséget továbbítja a Szent István téri átemelő felé.



Pusztaszabolcsi szennyvíztisztító telep

Pusztaszabolcs

A szennyvíztisztító telep területén a régi, elavult technológiájú létesítményt leváltotta egy teljesen új tisztító üzem, mely a kor követelményeinek megfelelően, a legmodernebb berendezésekkel ártalmatlanítja a szennyvizet. Ezzel egyidejűleg a Sport utcában, mintegy 290 m hosszón, egy új szennyvíz gerinccsatorna épült. A meglévő hálózaton 35 helyen rekonstrukciós munkát, az A1 jelű átemelő gépészeti felújítását, az A2 jelű átemelő áthelyezését végezték el.

SZÉCHENYI 2020

Dunaalmási agglomeráció

Dunaalmás külterületén egy teljesen új tisztítótelep épült, mely Almásfüzitő, Dunaalmás és Neszmély települések szennyvizét fogadja. A szennyvíz elvezetéséhez Almásfüzitőn a korábbi egyesített rendszerű csatornahálózat helyett egy új, elválasztó rendszerű szennyvízcsatorna hálózat épült 4927 fm hosszban. Dunaalmás és Neszmély településeken összesen 11640 fm új nyomóvezetékét fektettek le, 3 db új átemelő telepet építettek, a meglévő átemelőket pedig modernizálták és a szivattyú-telepeket a mértékadó árvízszint fölé helyezték. A projekt keretében több, mint 200 társasház és egyedi ingatlan kerül csatlakoztatásra a térségben.



Dunaalmási szennyvíztisztító telep

PROJEKT INFORMÁCIÓK

Projekt címe: Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00044

Megrendelők: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kulcs Községi Önkormányzata, Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, Rácalmás Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás mértéke (%-ban): 90.708221 %

Szerződött támogatás összege: 5 668 558 602 Ft

Bővebb információ: www.ekdu.dunaujvaros.hu